

Załącznik 2a do SIWP 02/02/2025

Obiekt Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szymanowskiego 2-6 w Koszalinie
Lokalizacja ul. Szymanowskiego 2-6 - Koszalin
Inwestor Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom", ul. Szymanowskiego 14, 75-950 Koszalin



Przedmiar

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szymanowskiego 2-6 w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. RUSZTOWANIA				
1	KNR 2-02u2 1624/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 15m ściana klatki schodowe (ze ścianą nadbudówki) 28,4*(12+1,5)+18,3*(14+1,5) ściana balkony 46,7*(12+1,5) ściana szczytowa 1 12,5*(12+1,5) ściana szczytowa 2 0	m2 m2 m2 m2	667,05 630,45 168,75 0
			razem	m2 1 466,25
2	KNR 2-02u2 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 1 466,25 {poz.1}	m2	1 466,25
			razem	m2 1 466,25
3	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowań	mg	0
2. PRACE ROZBIÓRKOWE NA ELEWACJI				
2.1. Prace zabezpieczające				
4	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową ściana klatki schodowe (ze ścianą nadbudówki) (1,4*1,1)*4*6+(2,2*1,5)*4*6+(1,5*0,8)*3*3+0,9*2,1*3+(0,4*0,3)*16 ściana balkony (ze ścianą nadbudówki) (1,4*1,5+0,8*2,1)*4*6+(1,4*1,5)*4*6+(2,2*1,4)*4*3+(0,4*0,3)*6 ściana szczytowa 1 0 ściana szczytowa 2 0 okienka piwniczne 28*0,6*0,4	m2 m2 m2 m2 m2	134,55 178,8 0 0 6,72
			razem	m2 320,07
5	KNR 2-02 0925/02	Oslony okien płytami pilśniowymi 320,07 {poz.4}	m2	320,07
			razem	m2 320,07
2.2. Demontaż istniejącego ocieplenia				
6	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie ocieplenia z supremy POW. ŚCIANY od str. KLATEK SCHODOWYCH (bez cokołu) 47*12 - pow. okien i drzwi -((1,4*1,1)*4*6+(2,2*1,5)*4*6+(1,5*0,8)*3*3+0,9*2,1*3) POW. ŚCIANY BALKONOWEJ 47*12-0,5*12 - pow. okien i drzwi -((1,4*1,5+0,8*2,1)*4*6+(1,4*1,5)*4*6+(2,2*1,4)*4*3) POW. ŚCIANA SZCZYTOWA 1 0 POW. ŚCIANA SZCZYTOWA 2 0	m2 m2 m2 m2 m2 m2	564 -132,63 558 -178,08 0 0
			razem	m2 811,29
7	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji supremy - ściany podłużne 811,29 {poz.6}*0,1*0,7	t	56,79
			razem	t 56,79
8	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie ocieplenia ze styropianu - ściana szczytowa POW. ŚCIANY od str. KLATEK SCHODOWYCH (bez cokołu) 0 - pow. okien i drzwi 0 POW. ŚCIANY BALKONOWEJ 0 - pow. okien i drzwi 0 POW. ŚCIANA SZCZYTOWA 1 11,6*12 POW. ŚCIANA SZCZYTOWA 2 0	m2 m2 m2 m2 m2 m2	0 0 0 0 139,2 0
			razem	m2 139,2
9	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji styropianu - ściana szczytowa 139,2 {poz.8}*0,018	t	2,506
			razem	t 2,506
2.3. Demontaż obróbek blacharskich ogniomuru, parapetów zewn., rynien stal. i rur spustowych				
10	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych 4*12 nadbudówka 3	m m	48 3
			razem	m 51
11	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2*47 nadbudówka 12	m m	94 12

Przedmiar

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szymanowskiego 2-6 w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m	106
12	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku ściana klatki schodowe (ze ścianą nadbudówki) $((1,4)*4*6+(2,2)*4*6+(1,5)*3*3+(0,4)*16)*0,30$ ściana balkony (ze ścianą nadbudówki) $((1,4)*4*6+(1,4)*4*6+(2,2)*4*3+(0,4)*6)*0,30$	m2 m2	31,89 28,8	
			razem	m2	60,69
13	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka muru ogniowego ściany szczytowej z blachy nie nadającej się do użytku 12*0,3	m2	3,6	
			razem	m2	3,6
14	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich loggi 3*4*(2,5+3,4)*0,3	m2	21,24	
			razem	m2	21,24
2.4. Inne prace rozbiórkowe					
15	KNR 4-01 0211/03	Skucie wylewek pod parapety zewnętrzne ściana klatki schodowe (ze ścianą nadbudówki) $((1,4)*4*6+(2,2)*4*6+(1,5)*3*3+(0,4)*16)*0,20$ ściana balkony (ze ścianą nadbudówki) $((1,4)*4*6+(1,4)*4*6+(2,2)*4*3+(0,4)*6)*0,20$	m2 m2	21,26 19,2	
			razem	m2	40,46
16	KNR 4-01 0702/05	Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - ościeża okienne ściana klatki schodowe (ze ścianą nadbudówki) $(1,4+2*1,1)*4*6+(2,2+2*1,5)*4*6+(1,5+2*0,8)*3*3+0,9*2,1*3+(0,4+2*0,3)*16$ ściana balkony (ze ścianą nadbudówki) $(1,4+0,8+1,5+2,1)*4*6+(1,4+2*1,5)*4*6+(2,2+2*1,4)*4*3+(0,4+2*0,3)*6$	m m	260,77 310,8	
			razem	m	571,57
17	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 40,46 {poz.15}*0,02 (571,57 {poz.16})*0,2*0,02	m3 m3	0,809 2,286	
			razem	m3	3,095
18	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 3,095 {poz.17}	m3	3,095	
			razem	m3	3,095
19	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji gruzu 3,095 {poz.17}*1,9	t	5,881	
			razem	t	5,881
3. PRACE OCIEPLENIOWE					
3.1. Ocieplenie ścian podłużnych wraz z ościeżami okiennymi (bez spodów płyt, bocznych oraz okiennych ścian loggi oraz bez cokołów) - styropian 15cm, lambda 0,032 W/(m*K)					
20	KNR 0-17 2608/05	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez sprawdzenie przyczepności zaprawy klejacej do podłoża	m2	1	
21	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany loggi (odrębna pozycja, styrop. 10cm) -86,28 {poz.35} 811,29 {poz.6} 139,2 {poz.8}	m2 m2 m2	-86,28 811,29 139,2	
			razem	m2	864,21
22	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym 864,21 {poz.21}	m2	864,21	
			razem	m2	864,21
23	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych 11,6+47*2	m	105,6	
			razem	m	105,6
24	KNR 0-17 2610/01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi 15 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 864,21 {poz.21}	m2	864,21	
			razem	m2	864,21
25	KNR 0-33 21/01	Ochrona narożników wypukłych elewacyjnych ściana szczytowa 1 2*12 przybudówka 12	m m	24 12	

Przedmiar

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szymanowskiego 2-6 w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		wnęki klatek schodowych i wejścia do budynku 6*12,6	m	75,6
		razem	m	111,6
26	KNR 0-17 2610/07	Ocieplenie ościeży (nadokienne, pionowe) z gazobetonu o szerokości do 30cm płytami styropianowymi gr. 2 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 571,57 {poz.16}*0,2	m2	114,314
		razem	m2	114,314
27	KNR 0-33 21/01	Ochrona narożników ościeży okiennych 571,57 {poz.16}	m	571,57
		razem	m	571,57
28	KNR 0-33 21/01	Narożniki elewacyjne pod parapety zewnętrzne ściana klatki schodowe (ze ścianą nadbudówki) ((1,4)*4*6+(2,2)*4*6+(1,5)*3*3+(0,4)*16) ściana balkony (ze ścianą nadbudówki) ((1,4)*4*6+(1,4)*4*6+(2,2)*4*3+(0,4)*6)	m m	106,3 96
		razem	m	202,3
29	KNR 0-17 2610/07	Ocieplenie ościeży (podokienne) z gazobetonu o szerokości do 30cm płytami styropianowymi gr. 3-5 cm ze spadkiem, metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 202,3 {poz.28}*0,2	m2	40,46
		razem	m2	40,46
30	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych stalowych w ścianach - wentylacje kuchni	szt	28
31	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji 864,21 {poz.21} 114,314 {poz.26}	m2 m2	864,21 114,314
		razem	m2	978,524
		3.2. Ocieplenie spódów płyt, ścian okiennych loggi oraz ścian między loggią a mieszkaniem oraz równanie ścian działowych między loggiami		
		3.2.1. spody płyt-styropian 5cm, lambda 0,032 W/(m*K)		
32	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie 12*(2,5*1,0) 12*(3,4*1,0)	m2 m2	30 40,8
		razem	m2	70,8
33	KNR 0-33 05/01	Ocieplenie ręczne ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 5cm klejonymi do podłoża w technologii STO THERM CLASSIC, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na bazie żywic syntetycznych StoLit o strukturze baranek grubości 1,5mm 70,8 {poz.32}	m2	70,8
		razem	m2	70,8
34	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji 70,8 {poz.32}	m2	70,8
		razem	m2	70,8
		3.2.2. ściany okienne loggi-styropian 12cm, lambda 0,032 W/(m*K)		
35	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 12*(2,5*2,5) 12*(3,4*2,5) otwory okienne -(1,4*1,5+0,8*2,1)*4*6	m2 m2 m2	75 102 -90,72
		razem	m2	86,28
36	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym 86,28 {poz.35}	m2	86,28
		razem	m2	86,28
37	KNR 0-33 05/04	Ocieplenie ręczne ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 12cm klejonymi do podłoża w technologii STO THERM CLASSIC, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na bazie żywic syntetycznych StoLit o strukturze baranek grubości 1,5mm 86,28 {poz.35}	m2	86,28
		razem	m2	86,28
38	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji 86,28 {poz.35}	m2	86,28
		razem	m2	86,28
		3.2.3. ściany między mieszkaniem a loggią-styropian 12cm, lambda 0,032 W/(m*K)		
39	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		

Przedmiar

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szymanowskiego 2-6 w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		6*4*(1,1*2,5)	m2	66
		razem	m2	66
40	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym 66 {poz.39}	m2	66
		razem	m2	66
41	KNR 0-33 05/04	Ocieplenie ręczne ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 12cm klejonymi do podłoża w technologii STO THERM CLASSIC, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na bazie żywicy syntetycznych StoLit o strukturze baranek grubości 1,5mm 66 {poz.39}	m2	66
		razem	m2	66
42	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji 66 {poz.39}	m2	66
		razem	m2	66
3.2.4. ściany działowe między loggiami-wyrównanie				
43	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4*6*(1,0*2,5)	m2	60
		razem	m2	60
44	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym 60 {poz.43}	m2	60
		razem	m2	60
45	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych 60 {poz.43}	m2	60
		razem	m2	60
46	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji 60 {poz.43}	m2	60
		razem	m2	60
3.3. Ocieplenie cokołów do poziomu gruntu-styrodur 8cm, lambda 0,031 W/(m*K)				
47	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 0,6*(11,6+47*2)-3*1 okienka piwniczne -28*0,6*0,4	m2 m2	60,36 -6,72
		razem	m2	53,64
48	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 53,64 {poz.47}	m2	53,64
		razem	m2	53,64
49	KNR 0-33 01/01	Ręczne przyklejenie płyt XPS gr. 8 cm 53,64 {poz.47}	m2	53,64
		razem	m2	53,64
50	KNR 0-33 21/01	Ochrona narożników wypukłych cokół ściany szczytowej 2*0,6 okienka piwniczne 28*2*(0,6+0,4)	m m	1,2 56
		razem	m	57,2
51	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie 53,64 {poz.47}	m2	53,64
		razem	m2	53,64
52	KNR 0-33 24/06	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie 53,64 {poz.47}	m2	53,64
		razem	m2	53,64
3.4. Rynny, rury spustowe, podokienniki zewnętrzne				
53	KNR-W 2-02 0517/02	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekaną przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne 60,69 {poz.12}	m2	60,69
		razem	m2	60,69

Przedmiar

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szymanowskiego 2-6 w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
54	KNR-W 2-02 0529/02	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm 51 {poz.10}	m	51
		razem	m	51
55	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy od 15cm z blachy stalowej ocynkowanej 106 {poz.11}	m	106
		razem	m	106
4. INNE PRACE BUDOWLANE				
4.1. Remont pokrycia papowego i obróbek gzymsów				
56	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek gzymsu z blachy nie nadającej się do użytku 47*2*0,3	m2	28,2
		razem	m2	28,2
57	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 1*47*2	m2	94
		razem	m2	94
58	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych 94 {poz.57}	m2	94
		razem	m2	94
59	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 94 {poz.57}*0,01	m3	0,94
		razem	m3	0,94
60	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,94 {poz.59}	m3	0,94
		razem	m3	0,94
61	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji papy 94 {poz.57}*0,01	t	0,94
		razem	t	0,94
62	KNR-W 2-02 0517/02	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka blacharska gzymsu 28,2 {poz.56}	m2	28,2
		razem	m2	28,2
63	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy nawierzchniowej 94 {poz.57}	m2	94
		razem	m2	94
4.2. Remont opasek wzdłuż budynku				
64	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 47*2*0,8	m2	75,2
		razem	m2	75,2
65	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV 75,2 {poz.64}	m2	75,2
		razem	m2	75,2
66	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 75,2 {poz.64}	m2	75,2
		razem	m2	75,2
67	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 47*2	m	94
		razem	m	94
68	KNR 2-31 0502/03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 75,2 {poz.64}	m2	75,2

Przedmiar

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szymanowskiego 2-6 w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
69	KNR-W 4-01 0109/07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV 75,2 {poz.65}*0,1	razem m2	75,2
			m3	7,52
			razem m3	7,52
70	KNR-W 4-01 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km 7,52 {poz.69}	m3	7,52
			razem m3	7,52
4.3. Posadzki loggi				
4.3.1. Prace przygotowawcze				
71	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 70,8 {poz.32}	m2	70,8
			razem m2	70,8
72	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 70,8 {poz.71}*0,1	m3	7,08
			razem m3	7,08
73	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 7,08 {poz.72}	m3	7,08
			razem m3	7,08
74	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji gruzu 7,08 {poz.73}*1,9	t	13,452
			razem t	13,452
4.3.2. Izolacja loggi folią w płynie				
75	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - warstwa spadkowa 70,8 {poz.71}	m2	70,8
			razem m2	70,8
76	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - 3 cm Dopłata 3x 70,8 {poz.75}	m2	70,8
			razem m2	70,8
77	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K lub równoważnym powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN 70,8 {poz.75}	m2	70,8
			razem m2	70,8
78	KNR 0-41 0106/03	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 lub równoważną powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - 1 warstwa 70,8 {poz.75}	m2	70,8
			razem m2	70,8
79	KNR 0-41 0104/02	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-B 400 lub równoważną wzdłuż ścian $3*4*((2,5+2*1,0)+(3,4+2*1,0))$ wzdłuż opierzenia loggii $3*4*(2,5+3,4)$	m	118,8
			m	70,8
			razem m	189,6
80	KNR 0-41 0105/02	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-B 400 lub równoważną (6*4*0,1)*2	m	4,8
			razem m	4,8
81	KNR 0-41 0106/03	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 lub równoważną powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - 2 warstwa 70,8 {poz.75}	m2	70,8
			razem m2	70,8
4.3.3. Obróbki blacharskie i okładziny gresowe				
82	KNR-W 2-02 0517/03	Montaż krawędzi loggii z blachy aluminiowej $3*4*(2,5+3,4)*0,35$	m2	24,78
			razem m2	24,78

Przedmiar

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szymanowskiego 2-6 w Koszalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
83	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm 70,8 {poz.75}	m2	70,8
		razem	m2	70,8
84	NNRNKB 6 2809/02	Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 3*4*((2,5+2*1,0)+(3,4+2*1,0))	m	118,8
		razem	m	118,8
		4.4. Balustrady loggi - wymiana. mocowanie zgodnie z zaleceniami technicznymi - załącznik graficzny		
		UWAGA:		
85	KNR 4-04 0804/03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych balkonowych 3*4*(2,5+3,4)	m	70,8
		razem	m	70,8
86	KNR 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe ocynkowane proste z pochwytym okrągłym, malowane proszkowo w kolorze czarnym 70,8 {poz.85}	m	70,8
		razem	m	70,8
		4.5. Remont zadaszeń wejść do klatek schodowych		
87	Kalkulacja indywidualna	Renowacja istniejących zadaszeń	szt	3
		4.6. Drobne prace malarskie		
88	Kalkulacja indywidualna	Malowanie numerów administracyjnych nad wejściami do klatek schodowych	kpl	1
89	Kalkulacja indywidualna	Malowanie nazw ulic	kpl	1
		4.7. Wymiana okienek suszarni ponad dachem		
90	KNR 0-19 0928/01	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielných z PCW o powierzchni do 0,4m2 22*0,4*0,4	m2	3,52
		razem	m2	3,52
		4.8. Montaż kraty wświetlika piwnicznym oraz blach perforowanych w pozostałych okienkach piwnicznych		
91	KNR-W 4-01r97 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - świetlik piwniczny	szt	1
92	KNR-W 4-01r97 0322/08	Obsadzenie w ścianach z betonu krat stalowych	szt	1
93	Kalkulacja indywidualna	Obsadzenie płyt aluminiowych perforowanych w ościeżnicach okienek piwnicznych		29
		4.9. Zejście do piwnicy od podwórza		
		4.9.1. Wymiana balustrady		
94	KNR 4-04 0804/03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	9,5
95	KNR 2-02 1209/02	Balustrady proste ocynkowane, z pochwytym stalowym, w kolorze czarnym	m	9,5
		4.9.2. Wymiana czapy betonowej murku oporowego		
96	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka czapy betonowej 9,5*0,45	m2	4,275
		razem	m2	4,275
97	KNR 4-01 0201/10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapy	m	9,5
98	KNR-W 4-01r97 0203/13	Wybetonowanie czapy 4,275 {poz.96}	m2	4,275
		razem	m2	4,275